162512340047

正本

检 测 报 告

H2020477

项目名称：云南玉溪仙福钢铁（集团）有限公司自行监测（每季度监测 1 次-2020 年 4 季度）

委托单位：云南玉溪仙福钢铁（集团）有限公司

检测类型：自行监测

云南岩辰环保科技有限公司

检验检测专用章

声　明

1、本报告无“云南浩辰环保科技有限公司检验检测专用章”、“云南浩辰环保科技有限公司检验检测专用章”骑缝、“正本章”无效。

2、检测报告未经云南浩辰环保科技有限公司书面允许不得复制（全文复制除外）检验检测报告。

3、报告无校核人、审核人、批准人三人签名无效。

4、报告涂改无效。

5、对分析测试报告若有异议，务请收到报告之日起七日内向云南浩辰环保科技有限公司申请复检，逾期不申请，视为认可本检测报告。

6、检验检测机构接受委托送检时，其检验检测数据、结果

检验检测机构
资质认定证书

证书编号：162512340047

名称：云南浩辰环保科技有限公司

地址：云南省昆明市晋宁县工业园区晋城基地（650605）

经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基

发证日期:2016 年 06 月 30 日

有效期至:2022 年 06 月 29 日

发证机关:

162512340047

本证书由国家认证认可监督管理委员会制定，在中华人民共和国境内有效

1、样品情况表

表 1 样品基本情况

		厂界上风向（20477FQ01-1-1A）、 厂界上风向（20477FQ01-1-2A）、

续表 1 样品基本情况

	无组织废气	烧结车间 4#（20477FQ16-1-1A）、 烧结车间 4#（20477FQ16-1-2A）、 烧结车间 4#（20477FQ16-1-3A）、 原料系统 1#（20477FQ17-1-1A）、 原料系统 1#（20477FQ17-1-2A）、 原料系统 1#（20477FQ17-1-3A）、 原料系统 2#（20477FQ18-1-1A）、 原料系统 2#（20477FQ18-1-2A）、 原料系统 2#（20477FQ18-1-3A）、 原料系统 3#（20477FQ19-1-1A）、 原料系统 3#（20477FQ19-1-2A）、 原料系统 3#（20477FQ19-1-3A）、 原料系统 4#（20477FQ20-1-1A）、 原料系统 4#（20477FQ20-1-2A）、 原料系统 4#（20477FQ20-1-3A）。
		DA004-12MW 煤气电站锅炉尾气排口（20477FQ21-1-1E）、 DA004-12MW 煤气电站锅炉尾气排口（20477FQ21-1-2E）、
		DA006-20MW 余热电站锅炉排口（20477FQ23-1-3E）
采样地点		DA014-1、II 烧结振动筛废气排口（20477FQ25-1-2A）、 DA014-1、II 烧结振动筛废气排口（20477FQ25-1-3A）、 DA037-二炼钢混铁炉烟气排口（20477FQ26-1-1A）、 DA037-二炼钢混铁炉烟气排口（20477FQ26-1-2A）、
	有组织废气	DA028-3#630 高炉热风炉废气排口（20477FQ27-1-3B）、 DA028-3#630 高炉热风炉废气排口（20477FQ27-1-1C）、 DA028-3#630 高炉热风炉废气排口（20477FQ27-1-2C）、 DA028-3#630 高炉热风炉废气排口（20477FQ27-1-3C）、 DA039-50 万吨高速线材加热炉空烟排口（20477FQ28-1-1A）、 DA039-50 万吨高速线材加热炉空烟排口（20477FQ28-1-2A）、 DA039-50 万吨高速线材加热炉空烟排口（20477FQ28-1-3A）、

续表 1 样品基本情况

DA043-82 万吨高速棒三号线加热炉烟囱（20477FQ34-1A）、 DA043-82 万吨高速棒三号线加热炉烟囱（20477FQ34-1B）、 DA043-82 万吨高速棒三号线加热炉烟囱（20477FQ34-1C）、 DA043-82 万吨高速棒三号线加热炉烟囱（20477FQ34-1D）、 DA041-70 万吨棒材生产线加热炉烟排口（20477FQ30-1-1C）、 DA041-70 万吨棒材生产线加热炉烟排口（20477FQ30-1-2C）、 DA041-70 万吨棒材生产线加热炉烟排口（20477FQ30-1-3C）、 DA040-50 万吨高速线材加热炉煤烟排口（20477FQ31-1-1A）、 DA040-50 万吨高速线材加热炉煤烟排口（20477FQ31-1-2A）、 DA040-50 万吨高速线材加热炉煤烟排口（20477FQ31-1-3A）、 DA042-70 万吨棒材生产线加热炉煤烟排口（20477FQ33-1-1B）、 DA042-70 万吨棒材生产线加热炉煤烟排口（20477FQ33-1-1C）、 DA042-70 万吨棒材生产线加热炉煤烟排口（20477FQ33-1-2A）、 DA042-70 万吨棒材生产线加热炉煤烟排口（20477[illegible]	

续表 1 样品基本情况

		厂区 1#（20477ZS01-1-1）、厂区 1#（20477ZS01-1-2）、
		厂区 6#（20477ZS06-1-1）、厂区 6#（20477ZS06-1-2）、
		厂区 7#（20477ZS07-1-1）、厂区 7#（20477ZS07-1-2）、
采样地点及样品编号	噪声	厂区 8#（20477ZS08-1-1）、厂区 8#（20477ZS08-1-2）、 厂区 9#（20477ZS09-1-1）、厂区 9#（20477ZS09-1-2）、 厂区 10#（20477ZS10-1-1）、厂区 10#（20477ZS10-1-2）、 厂区 11#（20477ZS11-1-1）、厂区 11#（20477ZS11-1-2）、 厂区 12#（20477ZS12-1-1）、厂区 12#（20477ZS12-1-2）、 厂区 13#（20477ZS13-1-1）、厂区 13#（20477ZS13-1-2）、 厂区 14#（20477ZS14-1-1）、厂区 14#（20477ZS14-1-2）、 厂区 15#（20477ZS15-1-1）、厂区 15#（20477ZS15-1-2）、 厂区 16#（20477ZS16-1-1）、厂区 16#（20477ZS16-1-2）、 厂区 17#（20477ZS17-1-1）、厂区 17#（20477ZS17-1-2）、 厂区 18#（20477ZS18-1-1）、厂区 18#（20477ZS18-1-2）、 厂区 19#（20477ZS19-1-1）、厂区 19#（20477ZS19-1-2）、
保存方式	噪声	等效连续 A 声级，现场测定。
采样频率	无组织废气	监测 1 天，采样 3 次。
	有组织废气	[illegible]

[illegible]

[illegible]

（46~53）%RH。

3、检测项目、分析方法、设备和人员

表 2 检测项目、分析方法、设备和检测人员一览表

检测项目	检测方法/标准编号	检出限	检测使用设备		检测人
			仪器型号、名称	仪器编号	
氟化物	大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法 HJ/T67-2001	0.06 mg/m³	PXS-270 型氟离子计	HC/JY-182	杨层层

4、检测结果

表 3-1-1 有组织废气检测结果一览表

监测点位		DA012-Ⅰ烧结机配料系统废气排口		
燃料种类	/	排气筒高度（m）	18	
治理设施	布袋除尘			
排气筒内径（m）		[illegible]		
含氧量（%）		20.8	20.7	[illegible]
烟气参数	平均静压（kPa）	-0.03	-0.06	-0.04
	平均烟温（℃）	28.8	28.5	29.0
	标干烟气流量（Nm³/h）	116238	118676	114980
	样品编号	20477FQ24-1-1A	20477FQ24-1-2A	20477FQ24-1-3A
颗粒物	实测浓度（mg/m³）	< 20	< 20	< 20
	平均实测浓度（mg/m³）	10.0		
	排放量（kg/h）	1.16	1.19	1.15
	平均排放量（kg/h）	1.17		

注：①“< 20”表示低于该方法测量下限；

表 3-1-2 有组织废气检测结果一览表

监测点位		DA014-Ⅰ、Ⅱ烧结振动筛废气排口	
燃料种类	/	排气筒高度（m）	35
净化设施	布袋除尘	检测结果	

烟气参数	平均烟温（℃）	31.2	31.6	31.8
	烟气流速（m/s）	9.7	9.9	10.4
	烟气流量（m³/h）	439793	448404	496064
	标干烟气流量（Nm³/h）	329533	334996	350533
颗粒物	样品编号	20477FQ25-1-1A	20477FQ25-1-2A	20477FQ25-1-3A
	实测浓度（mg/m³）	< 20	< 20	< 20
	平均实测浓度（mg/m³）	10.0		
	排放量（kg/h）	3.30	3.35	3.51
	平均排放量（kg/h）	3.38		

备注：①“< 20”表示低于该方法测量下限；
②低于测量下限，以测量下限的 1/2 参与统计计算。

表 3-1-3 有组织废气检测结果一览表

监测点位		DA037-二炼钢混铁炉烟气排口	
燃料种类	/	排气筒高度（m）	35
净化设施	布袋除尘	检测结果	
		2020.12.11	

表 3-1-4 有组织废气检测结果一览表

监测点位		DA028-3#630 高炉热风炉废气排口	
燃料种类	/	排气筒高度（m）	60
净化设施	重力+旋风+布袋除尘	检测结果	
		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

表 2-1-5 有组织废气检测结果一览表

净化设施	[illegible]	检测结果
		2020.12.10
烟道截面积（m^2）		0.7854
今年第（次）	1-2	1-2

②低于测量下限，以测量下限的 1/2 参与统计计算。

	样品编号	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	实测浓度（mg/m³）	34	31	37
	平均实测浓度（mg/m³）	34.0		
氨气[illegible]	[illegible]			

备注：①“< 20”表示低于该方法测量下限；
②低于测量下限，以测量下限的 1/2 参与统计计算。

表 3.1.7 有组织废气检测结果一览表

监测点位		DA041-70 万吨棒材生产线加热炉空烟排口		
燃料种类	/	排气筒高度（m）	28	
净化设施	/	检测结果		
		2020.12.12		
烟气参数	烟道截面积（m^2）	1.1310		
	含氧量（%）	4.7	4.3	4.5
	平均动压（Pa）	67	66	71
	平均静压（kPa）	0.02	0.01	0.01
	平均烟温（℃）	120.2	121.3	120.9
	烟气流速（m/s）	10.8	10.7	11.1
颗粒物	平均排放浓度（mg/m³）	15.9		
	排放浓度（mg/m³）	7.98	7.78	7.88
	平均排放浓度（mg/m³）	4.7		
	排放量（kg/h）	0.816	0.736	0.792
	平均排放量（kg/h）	0.781		

表 3-1-8 有组织废气检测结果一览表

监测点位		DA040-50 万吨高速线材加热炉煤烟排口		
燃料种类	/	排气筒高度（m）	28	
[illegible]				
	平均动压（Pa）	113	120	108
	平均静压（kPa）	-0.03	-0.00	-0.03
烟气参数	平均烟温（℃）	127.8	126.3	127.2
	烟气流速（m/s）	14.1	14.5	13.7
	烟气流量（m^3/h）	39804	41002	38844
	标干烟气流量（Nm^3/h）	22941	23777	22459
	基准氧含量（%）	8		
[illegible]				
	样品编号	20477FQ31-1-1B	20477FQ31-1-2B	20477FQ31-1-3B
二氧化硫	实测浓度（mg/m^3）	85	74	87
	平均实测浓度（mg/m^3）	82.0		
	排放浓度（mg/m^3）	66.6	57.6	66.9
	平均排放浓度（mg/m^3）	63.7		
[illegible]				

备注：①"＜20"表示低于该方法测量下限；
②低于测量下限，以测量下限的 1/2 参与统计计算。

续表 3-1-8 有组织废气检测结果一览表

	标干烟气流量（Nm³/h）	[illegible]	2577	2459
	基准氧含量（%）	3		

表3.1.0有组织废气检测结果一览表

监测点位	DA044-80 万吨高速盘螺生产线加热炉煤烟排口

续表 3-1-9 有组织废气检测结果一览表

监测点位		DA044-80 万吨高速[illegible]螺生产线加热炉煤烟排口		
污染设施		[illegible]		
		2020.12.07		
烟气参数	烟道截面积（m²）	1.1310		
	含氧量（%）	1.8	1.8	1.9
	平均动压（Pa）	64	75	66
	平均静压（kPa）	0.00	-0.02	-0.00
	平均烟温（℃）	180.0	186.1	191.2
	烟气流速（m/s）	11.3	12.3	11.6
	烟气流量（m³/h）	45867	49997	47233
	标干烟气流量（Nm³/h）	20925	22507	21024
	基准氧含量（%）	8		
氮氧化物	样品编号	20477FQ32-1-1C	20477FQ32-1-2C	20477FQ32-1-3C
	实测浓度（mg/m³）	24	33	25
	平均实测浓度（mg/m³）	27.3		
	排放浓度（mg/m³）	16.2	22.3	17.0
	平均排放浓度（mg/m³）	18.5		
	排放量（kg/h）	0.502	0.743	0.526
	平均排放量（kg/h）	0.590		

表 3-1-10 有组织废气检测结果一览表

	含氧量（%）	2.9	3.4	3.8
	平均动压（Pa）	94	92	91
	平均静压（kPa）	-0.00	0.01	0.01
烟气参数	平均烟温（℃）	206.4	199.2	190.2
	烟气流速（m/s）	14.1	13.9	13.7
	烟气流量（m³/h）	57606	56577	55654

[illegible]

[illegible]

[illegible]

②低于测量下限，以测量下限的 1/2 参与统计计算。

续表 3-1-10 有组织废气检测结果一览表

监测点位	DA042-70 万吨棒材生产线加热炉烟排口		
		2020.12.12	
	烟道截面积（m²）	[illegible]	
	烟气温度（℃）	[illegible]	
	烟气流速（m/s）	[illegible]	
	烟气流量（m³/h）	[illegible]	
	烟气含湿量（%）	[illegible]	
	烟气含氧量（%）	[illegible]	
	烟气含氧量（%）平均值	[illegible]	
	烟气含氧量（%）基准值	[illegible]	
	烟气含氧量（%）基准值平均值	[illegible]	
氮氧化物	烟气实测浓度（mg/m³）	37.7	
	排放浓度（mg/m³）	26.6	25.1	31.7
	平均排放浓度（mg/m³）	27.8	
	排放量（kg/h）	0.952	0.875	1.09
	平均排放量（kg/h）	0.973	

表 3-1-11 有组织废气检测结果一览表

监测点位			DA047- Ⅰ烧结机头废气排口		
燃料种类	/		排气筒高度（m）	50	
净化设施	湿法+石膏脱硫		检测结果		
			2020.12.09		
	烟道截面积（m^2）		28.2743		
[illegible]					
氟化物	样品编号	尘氟	20477FQ34-1-1A	20477FQ34-1-2A	20477FQ34-1-3A
		气氟	20477FQ34-1-1D	20477FQ34-1-2D	20477FQ34-1-3D
	实测浓度（mg/m³）		0.83	1.05	1.01
	平均实测浓度（mg/m³）		0.963		
	排放量（kg/h）		0.499	0.572	0.593
	平均排放量（kg/h）		0.555		

表 3-1-12 有组织废气检测结果一览表

监测点位		DA048-Ⅱ烧结机头废气排口		
净化设施	湿法+石膏脱硫	检测结果		
		2020.12.12		
	烟道截面积（m²）	15.9043		
	含氧量（%）	13.8	14.2	13.7
	平均排放量（kg/h）	0.165		

表 3-2 烟气黑度检测结果一览表

监测类型	监测日期	监测点位	样品编号	监测结果	单 位
烟气黑度	2020.12.11	DA004-12MW 煤气电站锅炉尾气排口	20477FQ21-1-1E	<1	级
			20477FQ21-1-2E	<1	
			20477FQ21-1-3E	<1	
		DA005-25MW 煤气电站锅炉尾气排口	20477FQ22-1-1E	<1	
			20477FQ22-1-2E	<1	

表 3-3-1 无组织废气检测结果一览表

表 3-3-5　无组织废气检测结果一览表

分析项目	日期	样品编号	炼铁车间1#	样品编号	炼铁车间2#	单位
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	20477FQ10-1-3A	0.258	mg/m³

[illegible]	[illegible]	20477FQ13-1-3A	0.225	20477FQ14-1-3A	0.245	mg/m³

分析项目	日期	样品编号	烧结车间1#	样品编号	烧结车间2#	单位
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

表5-4 果产品感官未产见表

续表 3-4　噪声监测结果一览表

监测类型	监测日期	监测点位	时　段	样品编号	噪声值 dB(A)	备注
[illegible]	2020.12.09	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	2020.12.09	厂区 13#	昼间	2047723N3-1-1	50.2	[illegible]
[illegible]	2020.12.09	[illegible]	夜间	2047723N3-1-2	48.1	[illegible]
[illegible]	2020.12.09	[illegible]	夜间	2047723N3-1-2	49.5	[illegible]
噪声	2020.12.09	厂区 14#	昼间	2047723N4-1-1	50.4	—
	2020.12.09		夜间	2047723N4-1-2	49.6	
	2020.12.09	[illegible]	昼间	2047723N5-1-1	50.5	

5、委托单位信息

表 4 委托单位信息一览表

委托单位名称	云南玉溪仙福钢铁（集团）有限公司		
委托单位地址	玉溪市新平县大开门		
联系人	普天寿	联系电话	13988430546

6、附件

附件 1：监测布点图；

附件 2：工况记录表。

（以下无正文）

编制： 杨银霞 杨银霞 日期： 2020 年 12 月 20 日

校核： 细周鸿 细周鸿 日期： 2020 年 12 月 20 日

审核： 许家能 许家能 日期： 2020 年 12 月 21 日

附件 1：监测布点图

云南玉溪仙福钢铁（2020 年 4 季度）厂界噪声监测布点图

云南玉溪仙福钢铁（2020年4季度）无组织废气监测布点图

云南玉溪仙福钢铁（2020年4季度）无组织废气监测布点图

DA30~40
DA28

附件 2：工况记录表

HC/JCB-028

污染源监测期间生产工况记录

企业名称（公章）	[illegible]		地址	[illegible]	
燃料种类及名称	煤	产地	自产	燃烧方式	
正常生产燃料耗量	吨/小时	监测期间燃料耗量	吨/小时		
引风量	立方米/小时	鼓风量	立方米/天		
废水					
处理设备名称		台（套）数			
设计处理能力	立方米/天	实际处理能力	立方米/天		
新鲜用水量	吨/天	废水年排放量	吨/年		
重复用水量	吨/天	监测期间废水排放量	吨/天		
排往何处（水体名称）					
噪声及无组织排放废气					
机器名称	型号	功率	运行情况		
			开（台）	停（台）	

HC/JCB-028

污染源监测期间生产工况记录

企业名称（公章）	云南玉溪仙福钢铁集团有限公司			地址	玉溪市新平县扬武镇大开门
法人代表	毛明恩	联系人	曾天秀	联系电话	13988630546
行业类别	黑色金属冶炼及压延加工	建设时间		2001.8	
年平均生产时间	330 日/年	每天时间生产时间		24 小时	

主要产品名称	正常生产期间产量		监测期间产量	
	吨/年	吨/天	吨/年	吨/天
电量	13860	42	13600	41

废气					
锅（窑）炉名称	25MW煤矸石站锅炉尾气排口	设备型号规格			
净化设施名称		设备型号规格			
安装时间		监测期间运行情况	正常	烟囱高度（米）	60
燃料种类及名称	煤矸石	产地	当地	燃烧方式	
正常生产燃料耗量	吨/小时	监测期间燃料耗量	吨/小时		
引风量	立方米/小时	鼓风量	立方米/天		

废水			
处理设备名称		台（套）数	
设计处理能力	立方米/天	实际处理能力	立方米/天
新鲜用水量	吨/天	废水年排放量	吨/年
重复用水量	吨/天	监测期间废水排放量	吨/天
排往何处（水体名称）			

噪声及无组织排放废气				
机器名称	型号	功率	运行情况	
			开（台）	停（台）
备注				

填表：王晓燕　审核：刘锦青　填表日期：2020.12.11　云南浩辰环保科技有限公司制

HC/JCB-028

污染源监测期间生产工况记录

企业名称（公章）	云南玉溪仙福钢铁(集团)有限公司			地址	玉溪市新平县扬武镇大开门	
法人代表	李明艳	联系人	鲁天寿	联系电话	13983430546	
行业类别	黑色金属冶炼及压延加工			建设时间	2001.8	
年平均生产时间	330 日/年		每天时间生产时间		24 小时	
主要产品名称	正常生产期间产量			监测期间产量		
	万kW/年	万kW/天		万kW/年	万kW/天	
电量	13200	40		12800	38	
废气						
锅（窑）炉名称	20MW余热电站锅炉烟排口			设备型号规格		
净化设施名称				设备型号规格		

机器名称	型号	功率	运行情况	
			开（台）	停（台）
备注				

填表：王丽娟　　审核：刘瑞青　　填表日期：2020.12.11　　云南浩辰环保科技有限公司制

HC/JCB-028

污染源监测期间生产工况记录

企业名称（公章）	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

烧结矿	2200000	666	1300000	377

废气					
锅（窑）炉名称	1烧结配料体纯废气排口		设备型号规格		
净化设施名称	布袋除尘		设备型号规格		
安装时间		监测期间运行情况	正常	烟囱高度（米）	18
燃料种类及名称		产地		燃烧方式	
正常生产燃料耗量	吨/小时	监测期间燃料耗量		吨/小时	

引风量	立方米/小时	鼓风量	立方米/天
废水			
处理设备名称		台（套）	
重复用水量	吨/天	监测期间废水排放量	吨/天

HC/JCB-028

污染源监测期间生产工况记录

企业名称（公章）	云南玉溪仙福钒钛铁集团有限公司			地址	玉溪市新平县扬武镇大开门
法人代表	李明焜	联系人	曾天秀	联系电话	13988430546
行业类别	黑色金属冶炼和压延加工		建设时间	2001.8	
年平均生产时间	330 日/年	每天时间生产时间		24 小时	
主要产品名称	正常生产期间产量			监测期间产量	
	吨/年	吨/天		吨/年	吨/天
烧结矿	2200000	6666		1900000	5757

废气					
锅（窑）炉名称	Ⅰ、Ⅱ烧结振动筛及烧结排口		设备型号规格		
净化设施名称	布袋除尘		设备型号规格		
安装时间		监测期间运行情况	正常	烟囱高度（米）	35
燃料种类及名称		产地		燃烧方式	
正常生产燃料耗量	吨/小时		监测期间燃料耗量	吨/小时	
引风量	立方米/小时		鼓风量	立方米/天	

废水			
处理设备名称		台（套）数	
设计处理能力	立方米/天	实际处理能力	立方米/天
新鲜用水量	吨/天	废水年排放量	吨/年
重复用水量	吨/天	监测期间废水排放量	吨/天
排往何处（水体名称）			

噪声及无组织排放废气				
机器名称	型号	功率	运行情况	
			开（台）	停（台）
备注				

填表：王晓燕　审核：刘锦青　填表日期：2020.12.09　云南浩辰环保科技有限公司制

HC/JCB-028

污染源监测期间生产工况记录

企业名称（公章）	无锡江阴仙福钢铁集团有限公司			地址	江阴市新桥镇杨庄桥大丰门
法人代表	朱明根	联系人	曹天秀	联系电话	13983630546
行业类别	黑色金属冶炼及压延加工		建设时间	2001.8	
年平均生产时间	330 日/年		每天时间生产时间	24 小时	
主要产品名称	正常生产期间产量			监测期间产量	
	吨/年	吨/天		吨/年	吨/天
钢铁	680000	2060		666000	2018

废气					
锅（窑）炉名称	二炼钢烟气脱硫设施排口		设备型号规格		
净化设施名称	布袋除尘		设备型号规格		
安装时间		监测期间运行情况	正常	烟囱高度（米）	25
燃料种类及名称		产地		燃烧方式	
监测期间燃料耗量	吨/小时		监测期间燃料耗量		吨/小时
引风量	立方米/小时		鼓风量		立方米/天

废水			
处理设备名称		台（套）数	
设计处理能力	立方米/天	实际处理能力	立方米/天
新鲜用水量	吨/天	废水年排放量	吨/年
重复用水量	吨/天	监测期间废水排放量	吨/天
排往何处（水体名称）			

噪声及无组织排放废气

机器名称	型号	功率	运行情况	
			开（台）	停（台）

备注	

HC/JCB-028

污染源监测期间生产工况记录

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]			
[illegible]			

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
			[illegible]	[illegible]
[illegible]				

HC/JCB-028

污染源监测期间生产工况记录

企业名称（公章）	无锡玉溪仙福钢铁(集团)有限公司			地址	江阴市新桥镇杨庄桥大开门
法人代表	朱明炮	联系人	施天青	联系电话	13983[illegible]

HC/JCB-028

污染源监测期间生产工况记录

企业名称（公章）	江苏江阴仙福铝塑集团有限公司			地址	江阴市新桥扬武镇大桥门
法人代表	朱明根	联系人	黄天青	联系电话	13988430546

HC/JCB-028

污染源监测期间生产工况记录

企业名称（公章）	云南玉溪仙福钢铁集团有限公司		地址	玉溪市新平县扬武镇大开门	
法人代表	李明旭	联系人	普天秀	联系电话	13983830546
行业类别	黑色金属冶炼及压延加工		建设时间	2001.8	
年平均生产时间	330 日/年	每天时间生产时间		24 小时	
主要产品名称	正常生产期间产量		监测期间产量		
	吨/年	吨/天	吨/年	吨/天	
线材	700000	2120	670000	2030	

废气					
锅（窑）炉名称	700吨棒材生产线热轧烟囱		设备型号规格		
净化设施名称			设备型号规格		
安装时间		监测期间运行情况	正常	烟囱高度（米）	28
燃料种类及名称		产地		燃烧方式	
正常生产燃料耗量	吨/小时		监测期间燃料耗量	吨/小时	
引风量	立方米/小时		鼓风量	立方米/天	
废水					
处理设备名称			台（套）数		
设计处理能力	立方米/天		实际处理能力	立方米/天	
新鲜用水量	吨/天		废水年排放量	吨/年	
重复用水量	吨/天		监测期间废水排放量	吨/天	
排往何处（水体名称）					
噪声及无组织排放废气					
备注					

填表：王晓鹏　审核：刘瑞青　填表日期：2020.12.12　云南浩辰环保科技有限公司制

HC/JCB-028

污染源监测期间生产工况记录

企业名称（公章）	云南玉溪仙福钢铁集团有限公司	地址	玉溪市新平县戛洒镇大孔门
法人代表	李明旭	联系电话	13983470546
行业类别	黑色金属冶炼及压延加工		

净化设施名称		设备型号规格	
安装时间			

设计处理能力	立方米/天	实际处理能力	立方米/天
新鲜用水量	吨/天	废水年排放量	吨/年
重复用水量	吨/天	监测期间废水排放量	吨/天
排往何处（水体名称）			

噪声及无组织排放废气

机器名称	型号	功率	运行情况	
			开（台）	停（台）
备注				

填表：王晓鹏　　审核：刘海青　　填表日期：2020.12.10　　云南浩辰环保科技有限公司制

HC/JCB-028

污染源监测期间生产工况记录

企业名称（公章）	云南玉溪仙福钢铁集团有限公司	地址	玉溪市新平县扬武镇大开门
法人代表	李伯伟	联系电话	[illegible]
建设时间	2001.08		
年平均生产时间	330 日/年	每天时间生产时间	24 小时

主要产品名称	正常生产期间产量		监测期间产量	
	吨/年	吨/天	吨/年	吨/天
螺纹钢	800000	2424	790000	2394

废气					
锅（窑）炉名称	2020电炉螺纹钢加热炉保温		设备型号规格		
净化设施名称			设备型号规格		
安装时间		监测期间运行情况	正常	烟囱高度（米）	28
燃料种类及名称		产量		燃烧方式	
正常生产燃料耗量	吨/小时	监测期间燃料耗量			吨/小时
引风量	立方米/小时	烟风量			立方米/天

废水			
处理设备名称		台（套）数	
设计处理能力	立方米/天	实际处理能力	立方米/天
循环用水量	吨/天	废水排放量	吨/天
监测用水量	吨/天	监测期间废水排放量	吨/天
排污河流（水体名称）			

主要噪声及无组织排放废气				
机器名称	型号	功率	运行情况	
			开（台）	停（台）
备注				

填表：王[illegible]　审核：刘[illegible]　填表日期：2020.12.07　云南浩辰环保科技有限公司制

HC/JCB-028

污染源监测期间生产工况记录

单位名称（公章）	云南玉溪仙福钢铁(集团)有限公司	地址	玉溪市易门县铜厂镇大田门
法人代表	李明德	联系人	崔天勇	联系电话	13988605846
行业类别	黑色金属冶炼及压延加工	开始投产时间	2001.8
年平均生产时间	330	每天时间生产时间	24

主要产品名称	设计生产期间产量		监测期间产量	
	吨/年	吨/天	吨/年	吨/天
钢材	700000	2120	67[illegible]	[illegible]

废气					
锅（窑）炉名称	[illegible]		设备型号规格		
净化设施名称			设备型号规格		
实验时间		监测期间运行情况	正常	烟囱高度（米）	28
燃料种类及名称		产地		燃烧方式	
正常生产燃料耗量	吨/小时		监测期间燃料耗量		吨/小时
引风量	立方米/小时		鼓风量		立方米/天

废水			
处理设备名称		台（套）数	
设计处理能力	立方米/天	实际处理能力	立方米/天
新鲜用水量	吨/天	废水年排放量	吨/年
重复用水量	吨/天	监测期间废水排放量	吨/天
排往何处（水体名称）			

噪声及无组织排放废气				
机器名称	型号	功率	运行情况	
			开（台）	停（台）

HC/JCB-028

污染源监测期间生产工况记录

	云南玉溪仙福钢铁(集团)有限公司		玉溪市福利医院(玉溪市第六人民医院)	
	李明德		13987420346	
	耀龙系统设计配套工程		2021.8	
	370		24	
烧结矿	320000	6666	190000	5707

污染源名称	工业烟气脱硫脱硝排口		设备型号规格		
净化设施名称	湿法-石膏脱硫塔		设备型号规格	5721000-0.95/0.74	
安装时间		监测期间运行情况	正常	烟囱高度（米）	50
燃料种类及名称		产地		燃烧方式	
正常生产燃料耗量	吨/小时		监测期间燃料耗量	吨/小时	
引风量	立方米/小时		鼓风量	立方米/天	
废水					
处理设备名称			台（套）数		
设计处理能力	立方米/天		实际处理能力	立方米/天	
新鲜用水量	吨/天		废水年排放量	吨/年	
重复用水量	吨/天		监测期间废水排放量	吨/天	
排往何处（水体名称）					
噪声及无组织排放废气					

机器名称	型号	功率	运行情况	
			开（台）	停（台）
备注				

填表：王晓鹏　　审核：刘腾奇　　填表日期：2020.12.09　　云南浩辰环保科技有限公司制

HC/JCB-028

烧结机 200000 6.6 170000 SIS1

正烧结机尾气排口
湿法-石灰-脱硫

安装时间		监测期间运行情况	正常	烟囱高度（米）	46
燃料种类及名称		产地		燃烧方式	
正常生产燃料耗量	吨/小时	监测期间燃料耗量		吨/小时	
引风量					